

ใบสรุปราคางานก่อสร้าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.10x2.10 เมตร จำนวน 4 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ข้ามลำห้วยนาแก (ช่วงนายนายสนธิ โททำ) บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานดินตัด	ลบ.ม.	117.00	21.28	2,489.76	1.2764	27.16	3,177.93
2	งานขุดดิน ด้วยแรงคน	ลบ.ม.	5.04	99.00	498.96	1.2764	126.36	636.87
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	5.00	1,964.23	9,821.15	1.2764	2,507.14	12,535.72
4	งานคอนกรีตชนิด ค3 (มทข.)	ลบ.ม.	56.81	2,163.02	122,881.17	1.2764	2,760.88	156,845.52
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ก.ก.	40.57	34.29	1,391.18	1.2764	43.77	1,775.70
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ก.ก.	348.42	32.57	11,347.91	1.2764	41.57	14,484.47
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	ก.ก.	3,265.47	31.64	103,319.34	1.2764	40.39	131,876.81
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 25 มม.	ก.ก.	401.79	32.41	13,022.05	1.2764	41.37	16,621.34
9	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	101.00	65.87	6,652.87	1.2764	84.08	8,491.72
10	งานไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	225.00	445.49	100,235.25	1.2764	568.62	127,940.27
11	งานทางเบี่ยง (ยกพร้อมถมดินกลับสภาพเดิม)	ม.	30.00	244.34	7,330.20	1.2764	311.88	9,356.27
12	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	15.00	125.00	1,875.00	1.2764	159.55	2,393.25
13	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	115.00	69.94	8,043.10	1.2764	89.27	10,266.21
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,813.00	1,813.00	1.3056	2,367.05	2,367.05

ประมาณราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2564

TOTAL 498,769.13

ปรับค่า 499,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = -

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 388,907.94

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3056

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตฤกุลวงศ์)

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หิน 0.15 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	323,253.88
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3056

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตกุลวงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนินพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร

จากไฉนางประดับ สุวรรณศรี ถึงนางนางัญชานา ชูริทรัพย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,426.44
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3056
(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา	(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ	
(นายชัยกฤต โพธิ์รส)	(นายนินท์ พรจันเฒ่า)	
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ	(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ	
(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)	(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	362,573.86
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3056
(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา		(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายชัยกฤต โพธิ์รส)		(นายนิพนธ์ พรจันท่า)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง		ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ		(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายชูศักดิ์ ลืออุตกุลวงค์)		(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
จากสามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลุ่มมาต ถึง นานางหวานหอม สู่รอง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2564	TOTAL	442,218.61
	ปรับค่า	443,000.00

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หิน 0.15 เมตร

จากนายนายเชิดศักดิ์ จันละคร ถึง นานายศิลา ศรีภักดี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	200,323.83
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3056

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา	(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายชัยกฤต โพธิ์รส)	(นายนิพนธ์ พรจันทะ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ	(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายชูศักดิ์ ลืออุตติกุลวงค์)	(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
----------------------------------	----------------------------------

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอศรีบรือ จังหวัดมหาสารคาม

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	349,421.08
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3056
(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (นายชัยกฤต โพธิ์รส)		(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (นายนิพนธ์ พรจันเฑา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงค์)		ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอศรีบ่อ จังหวัดมหาสารคาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 0.90x0.90 เมตร จำนวน 2 ช่วง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ช่วงนายนทองเยี่ยม ธุระท่า บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานดินตัด	ลบ.ม.	22.00	21.28	468.16	1.2764	27.16	597.56
2	งานขุดดิน ด้วยแรงคน	ลบ.ม.	2.14	99.00	211.86	1.2764	126.36	270.42
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.93	1,964.23	1,826.73	1.2764	2,507.14	2,331.64
4	งานคอนกรีตชนิด ค3 (มทข.)	ลบ.ม.	12.15	2,069.59	25,145.52	1.2764	2,641.62	32,095.74
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ก.ก.	11.28	34.29	386.86	1.2764	43.77	493.79
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ก.ก.	533.49	32.57	17,375.61	1.2764	41.57	22,178.22
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ศก. 12 มม.	ก.ก.	152.46	31.64	4,823.80	1.2764	40.39	6,157.10
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 25 มม.	ก.ก.	67.81	32.41	2,197.82	1.2764	41.37	2,805.30
9	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	19.00	65.87	1,251.53	1.2764	84.08	1,597.45
10	งานไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	66.00	445.49	29,402.34	1.2764	568.62	37,529.15
11	งานทางเบี่ยง (ยกทรงพร้อมถมดินกลับสภาพเดิม)	ม.	60.00	304.36	18,261.60	1.2764	388.49	23,309.11
12	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2.79	125.00	348.75	1.2764	159.55	445.14
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,813.00	1,813.00	1.3056	2,367.05	2,367.05

ประมาณราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2564

TOTAL

132,177.67

ปรับค่า

133,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

101,700.58

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

=

1.3056

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบปริมาณและราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางเตือนใจ ทางเกตุ ถึง บ้านนายประคอง ภาณุตานนท์ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 138 เมตร พร้อมวางท่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด	336,510.62	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	336,510.62	
	ราคา	337,000.00	
ราคา (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางเตือนใจ ทางเกตุ ถึง บ้านนายประคอง ภาณุตานนท์ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 138 เมตร พร้อมวางท่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด	257,744.04	1.3056	336,510.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				336,510.62	
ปรับค่า				337,000.00	

ราคาก่อสร้าง (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 138 เมตร พร้อมวางท่อ			
สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านนางเตือนใจ ทางเขต ถึง บ้านนายประครอง ภาณุตานนท์ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 14			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่			
คำนวณราคากลางโดย	นายชัยกฤต โพธิ์รส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง			
จำนวนราคาตกลงโดย	เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564			
แบบเลขที่	-			

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อลอดกลม								
	1.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30x1.00 ม.	4.00	ท่อน	388.97	1,555.88	250.62	1,002.48	2,558.36	
2	งานบ่อพัก / รางน้ำ คสล.								
	2.1 ทราวยหยาบ	3.35	ลบ.ม.	330.00	1,105.50	99.00	331.65	1,437.15	
	2.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	22.79	ลบ.ม.	1,736.00	39,563.44	436.00	9,936.44	49,499.88	
	2.3 เหล็กเส้น RB 6 มม.	223.55	กก.	30.08	6,724.16	4.10	916.56	7,640.72	
	2.4 เหล็กเส้น RB 9 มม.	1,430.13	กก.	28.36	40,559.92	4.10	5,863.53	46,423.45	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	50.39	กก.	65.84	3,317.68	-	-	3,317.68	
	2.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	173.53	ตร.ม.	388.00	67,329.64	133.00	23,079.49	90,409.13	
	2.7 ตะปูขนาดต่างๆ	43.38	กก.	45.00	1,952.10	-	-	1,952.10	
	2.8 งานรื้อและวางท่อประปา	1.00	เหมารวม	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	2.9 ขุดดินบ่อพัก/รางน้ำ	38.53	ลบ.ม.	-	-	194.00	7,474.82	7,474.82	
3	งานรื้อ								
	3.1 งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หน้า 10 - 15 ซม.)	102.20	ตร.ม.	-	-	70.00	7,154.00	7,154.00	
	3.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	15.33	ลบ.ม.	1,736.00	26,612.88	436.00	6,683.88	33,296.76	
4	ป้ายโครงการ								
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	1.00	ป้าย	1,705.00	1,705.00	375.00	375.00	2,080.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				190,426.19		67,317.85	257,744.04	

หน่วย : บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	347,357.68
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3056
(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา	(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ	
(นายชัยกฤต โพธิ์รส)	(นายนิพนธ์ พรจันทะ)	
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ	(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ	
(นายชูศักดิ์ ลืออุตุกลางค์)	(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 ช่วง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ช่วงถนนนายสมควร ราชาวัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานดินตัด	ลบ.ม.	46.00	21.28	978.88	1.2764	27.16	1,249.44
2	งานขุดดิน ด้วยแรงคน	ลบ.ม.	2.04	99.00	201.96	1.2764	126.36	257.78
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.79	1,964.23	3,515.97	1.2764	2,507.14	4,487.79
4	งานคอนกรีตชนิด ค3 (มทข.)	ลบ.ม.	21.66	2,163.02	46,851.01	1.2764	2,760.88	59,800.63
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ก.ก.	17.02	34.29	583.65	1.2764	43.77	744.97
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ก.ก.	696.61	32.57	22,688.42	1.2764	41.57	28,959.51
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ศก. 12 มม.	ก.ก.	874.54	31.64	27,670.54	1.2764	40.39	35,318.68
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 25 มม.	ก.ก.	205.13	32.41	6,648.39	1.2764	41.37	8,486.01
9	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	45.00	65.87	2,964.15	1.2764	84.08	3,783.44
10	งานไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	121.00	445.49	53,904.29	1.2764	568.62	68,803.44
11	งานทางเบี่ยง (ยกพร้อมถมดินกลับสภาพเดิม)	ม.	60.00	304.36	18,261.60	1.2764	388.49	23,309.11
12	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	125.00	625.00	1.2764	159.55	797.75
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,813.00	1,813.00	1.3056	2,367.05	2,367.05

ประมาณราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2564

TOTAL 238,365.60

ปรับค่า 239,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = -

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 184,893.87

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3056

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตุกุลวงศ์)

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่